招标控制价

招标控制价(小写): _____ 89739.38元 _____

(大写): _____ 捌万玖仟柒佰叁拾玖元叁角捌分 _____

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目

第1页 共1页

1. 工程概况

工程名称：泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目

2. 工程招标和分包范围

2.1、建筑与装饰工程：设计施工图范围内的装饰工程；

2.2、安装工程：设计施工范围内的安装工程；

3. 工程量清单编制依据

3.1、根据建设方提供的“泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目”设计施工图；

3.2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及四川省建设工程工程量清单计价管理试运行办法；

3.3、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件；

3.4、材料价格按2022年4期泸州工程造价信息，其它材料价格结合泸州市现行市场调查计算；

3.5、人工费调整按关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2021〕39号）计算；

3.6、安全文明施工措施费按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建发〔2017〕5号文）及四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知（川建价发〔2019〕180号文）规定维修工程的基本费率计取；

3.7、规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的I档费率计算；

3.8、销项增值税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定税率9%计算，附加税按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的工程在市区的税率0.313%计算；

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求；

4.2、施工时必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。

5. 其他需说明的问题

5.1、本工程弃土运距按10KM考虑。

5.2、本工程暂列金额按10%计取。

5.3、本工程暂估价：暂估价总计5000元（其中：给排水、强弱电拆除及安装：5000元）。

5.4、分包中所涉及深化设计费由投标人综合考虑在分项报价中，建设单位不在另行单独支付。

5.5、所有材料检测送检费用包含在对应项目清单综合单价中。

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目

第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰工程		平方米	89739.38	2500.00	2615.50	1703.29
合 计				89739.38	2500.00	2615.50	1703.29

注：1. 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总；
 2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程

第1页共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰工程	85104.49		2569.87	1703.29
2	安装工程	4634.89	2500.00	45.63	
合 计		89739.38	2500.00	2615.50	1703.29

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	69740.11	
1.1	拆除工程	3578.81	
1.2	砌体工程	2651.40	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	830.45	
1.4	楼地面工程	2229.49	
1.5	墙柱面工程	54938.76	
1.6	天棚工程	681.86	
1.7	门窗工程	4521.25	
1.8	其他装饰工程	260.00	
1.9	单价措施项目	48.09	
2	总价措施项目	2784.33	-
2.1	其中：安全文明施工费	2569.87	-
3	其他项目	3626.22	-
3.1	其中：暂列金额	3626.22	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	1703.29	-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均含税）

3. 税金包括增值税和附加税费，其中附加税费指：城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

4. 税金=[税前含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料（设备）费]×增值税及附加税费费率。

表-04-2

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第1页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
拆除工程										
1	011602001001	卫生间回填层拆除	1. 构件名称：投标人综合考虑 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：400mm厚	m ³	2.02	348.95	704.88	581.58		
2	011608002002	铲除墙面涂料面	1. 铲除部位名称：墙面无机涂料铲除 2. 铲除部位的截面尺寸：以实际施工为准	m ²	317.48	5.40	1714.39	1415.96		
3	011610002003	卫生间铝合金门拆除	1. 室内高度：2100mm高 2. 门窗洞口尺寸：1000*2100mm 3. 弃置运输及费用由投标人自行考虑	m ²	2.1	22.47	47.19	38.93		
4	011610002031	保护性拆除钢质医用套装门（需利旧）	1. 室内高度：2100mm高 2. 门窗洞口尺寸：1500mm*2100mm 3. 对该门进行成品保护，后期需利旧安装	m ²	3.15	22.47	70.78	58.40		
5	011601001005	卫生间新开门洞	1. 砌体名称：200mm厚砖墙 2. 砌体材质：详设计 3. 拆除高度：2100mm 4. 拆除砌体的截面尺寸：1000*2100mm 5. 砌体表面的附着物种类：墙砖及无机涂料	m ³	1.5	112.91	169.37	139.73		
本页小计							2706.61	2234.60		

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第2页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
6	011605001006	卫生间地砖拆除（含找平层）	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆找平层 2. 饰面材料种类：瓷砖面层 3. 防水层拆除投标人自行考虑	m ²	5.04	32.29	162.74	134.27			
7	011605002007	卫生间墙砖拆除（含找平层）	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆找平层 2. 饰面材料种类：瓷砖面层 3. 防水层拆除投标人自行考虑	m ²	21	30.22	634.62	523.53			
8	011606003008	卫生间铝扣板拆除	1. 龙骨及饰面种类：铝合金T型龙骨、铝扣板面层 2. 弃置运输及费用由投标人自行考虑	m ²	5.04	7.91	39.87	32.91			
9	010103002009	建渣外运	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	1	34.97	34.97	18.20	10.50		
分部小计							3578.81	2943.51	10.50		
砌体工程											
10	010401005010	新砌空心砖墙	1. 墙体类型：内隔墙 2. 墙体厚度：200mm 3. 空心砖品种、规格、强度等级：烧结空心砖、390mm×190mm×190mm、MU15 4. 勾缝要求：不勾缝 5. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m ³	2.27	493.92	1121.20	368.47	0.84		
本页小计							1993.40	1077.38	11.34		

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第3页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010401005011	门洞封堵（加气混凝土砌块）	1. 墙体类型：内隔墙 2. 墙体厚度：240mm 3. 空心砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂空心砖、MU15 4. 勾缝要求：不勾缝 5. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m ³	1.05	530.19	556.70	149.33	0.29	
12	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍、7mm厚1:3水泥砂浆打底、再抹7mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2水泥砂浆罩面压光	m ²	33.18	29.34	973.50	490.40	2.99	
		分部小计					2651.40	1008.20	4.12	
		混凝土及钢筋混凝土工程								
13	010503005013	过梁	1. 梁截面：200mm×200mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其余做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m ³	0.2	587.28	117.46	20.39	0.89	
14	010515001014	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：综合	t	0.1	7129.88	712.99	98.40	2.53	
		分部小计					830.45	118.79	3.42	
		楼地面工程								
		本页小计					2360.65	758.52	6.70	

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第4页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010103001032	新做400厚陶泥混凝土回填层	1. 土质要求：陶泥混凝土 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m ³	2.02	472.89	955.24	10.30	3.66	
16	011102003015	400*400防滑地砖	1. 找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚（另列清单） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：防滑地砖 400×400 5. 嵌缝材料种类：白水泥浆	m ²	5.04	95.30	480.31	168.03	0.30	
17	011108001016	20mm厚黑金沙过门石	1. 工程部位：过门石 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆（另列清单） 3. 粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格：黑金沙过门石 20mm厚 5. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 6. 酸洗、打蜡要求：表面草酸处理后打蜡上光	m ²	0.57	431.54	245.98	35.94	0.03	
18	011101003017	20mm厚细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：20mm厚C20细石混凝土	m ²	5.04	24.65	124.24	45.01	0.66	
本页小计							1805.77	259.28	4.65	

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第5页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	011101001018	20mm厚水泥砂浆找平层	1. 找平层砂浆配合比、厚度：1：3水泥砂浆20mm厚	m ²	5.04	24.65	124.24	51.56	0.45	
20	010904002033	地面0.8mm厚A级聚氨酯防水涂料	1. 防水膜品种：A级聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 3. 附加层：250mm	m ²	5.04	59.42	299.48	29.08		
		分部小计					2229.49	339.92	5.10	
		墙柱面工程								
21	011204003020	400*800墙砖	1. 墙体类型：混凝土基层 2. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚1：3水泥石灰砂浆（内掺建筑胶） 3. 挂贴方式：粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙砖 400×800mm，颜色由业主选样确认 5. 缝宽、嵌缝材料种类：好亦特勾缝剂勾缝、缝宽5mm 6. 磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面	m ²	21	105.34	2212.14	952.77	2.94	
		本页小计					2635.86	1033.41	3.39	

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第6页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
22	011408002021	喷绘墙面	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 裱糊构件部位：墙面、柱面 3. 腻子种类：综合 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 粘结材料种类：喷绘 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：喷绘	m ²	161.69	102.26	16534.42	3668.75			
23	011406001022	墙面米黄色无机涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：综合 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍	m ²	37.89	28.79	1090.85	577.82			
24	011207001023	草绿色软包墙面	1. 墙体类型：砖基层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：40mm×40mm一等杉木龙骨，中距300mm×300mm 3. 基层材料种类、规格：木工板15mm厚 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：PU皮软包	m ²	127.99	243.06	31109.25	7033.05	193.26		
本页小计							48734.52	11279.62	193.26		

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第7页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011105006024	100mm高银色拉丝不锈钢踢脚线	1. 踢脚板高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：阻燃木工板 12mm厚 4. 面层材料品种、规格、品牌：100mm高成品银色拉丝不锈钢踢脚线1.2mm厚,U型踢脚线	m	9.6	36.70	352.32	53.86		
26	010903002034	墙面0.8mm厚A级聚氨酯防水涂料	1. 防水膜品种：A级聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 3. 附加层：250mm	m ²	23.1	45.08	1041.35	101.18		
27	011501008025	颗粒板柜子	1. 台柜规格：2775mm×1750mm×4000mm 2. 材料种类、规格：12mm厚颗粒板 3. 五金种类、规格：飞机合叶、不锈钢拉手	m ²	16.54	157.10	2598.43	669.21	26.30	
		分部小计					54938.76	13056.64	222.50	
		天棚工程								
		本页小计					3992.10	824.25	26.30	

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第8页共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	011302001026	300*300铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：铝扣板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距300mm。铝扣板专用T型龙骨，中距300mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300mm铝扣板（闭缝）	m ²	5.04	135.29	681.86	157.35	0.20	
		分部小计					681.86	157.35	0.20	
		门窗工程								
29	010801002027	成品木质推拉门 TLM1021X	1. 门代号及洞口尺寸： TLM1021X，1000*2100mm 2. 门框、扇材质：成品木质 推拉门	樘	2	1793.03	3586.06	307.80		
30	010802001028	成品铝合金门 LM1021X	1. 门类型：铝合金平开门 LM1021X 尺寸：1000× 2100mm 2. 材料种类：铝合金50系列 1.2mm厚 3. 玻璃品种、厚度：5mm厚 平玻 4. 五金材料：L型执手锁	樘	1	694.80	694.80	118.56	2.81	
		本页小计					4962.72	583.71	3.01	

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
1	011702009001	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m ²	0.72	66.79	48.09	24.57	0.30	
		小计					48.09	24.57	0.30	
本页小计							48.09	24.57	0.30	
合 计							48.09	24.57	0.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001001	安全文明施工费			2569.87			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	203.37			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.5	462.21			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.9	721.04			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6.4	1183.25			
2	011707002001	夜间施工增加费			88.74			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			42.52			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			66.56			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			16.64			
合计					2784.33			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	3626.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3626.22	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3626.22	
合 计			3626.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	1607.72	
1.1	安装工程拆除	163.50	
1.2	强电工程	340.70	
1.3	卫生器具	1103.52	
1.4	单价措施项目		
2	总价措施项目	49.44	-
2.1	其中：安全文明施工费	45.63	-
3	其他项目	2582.86	-
3.1	其中：暂列金额	82.86	-
3.2	其中：专业工程暂估价	2500.00	-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费		-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	4240.02	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	381.60	-
8	附加税	13.27	-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均含税）

3. 税金包括增值税和附加税费，其中附加税费指：城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

4. 税金=[税前含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料（设备）费]×增值税及附加税费费率。

表-04-2

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【安装工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
安装工程拆除										
1	011612002001	卫生间坐便器拆除	1. 卫生洁具种类：坐便器拆除 2. 弃置运输及费用由投标人自行考虑	套	1	53.83	53.83	33.96	0.01	
2	011612002002	卫生间洗脸盆拆除	1. 卫生洁具种类：洗脸盆拆除 2. 弃置运输及费用由投标人自行考虑	套	1	47.29	47.29	27.66	0.04	
3	011613001003	卫生间LED平板灯拆除	1拆除灯具高度：2.8m 2. 灯具种类：LED平板灯 3. 弃置运输及费用由投标人自行考虑	套	1	16.29	16.29	7.85		
4	030404033004	卫生间排气扇拆除	1. 安装方式：T型龙骨 2. 弃置运输及费用由投标人自行考虑	台	1	46.09	46.09	31.64		
分部小计							163.50	101.11	0.05	
强电工程										
5	030404034005	单联单控暗装开关	1. 名称：单联单控暗装开关 2. 安装方式：暗装	个	4	20.21	80.84	25.44		
6	030412001008	300*300LED平板灯（铝扣板）	1. 名称：300*300LED平板灯（铝扣板） 2. 规格、型号：38w	套	1	73.82	73.82	15.69		
本页小计							318.16	142.24	0.05	

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【安装工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
1	031302007001	高层施工增加费		项						
		小计								
		专业措施项目								
2	031301001001	吊装加固		项						
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项						
4	031301003001	平台铺设、拆除		项						
5	031301004001	顶升、提升装置		项						
6	031301005001	大型设备专用机具		项						
7	031301006001	焊接工艺评定		项						
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
9	031301008001	防护棚制作安装拆除		项						
10	031301009001	特殊地区施工增加		项						
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项						
本页小计										

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【安装工程】

标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项						
13	031301012001	工程系统检测、检验		项						
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项						
16	031301015001	管道安拆后的充气保护		项						
17	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
18	031301017001	脚手架搭拆		项						
19	031301018001	其他措施		项						
		小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	031302001001	安全文明施工费			45.63			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	3.61			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.5	8.21			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.9	12.80			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6.4	21.01			
2	031302002001	夜间施工增加费			1.58			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			0.75			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			1.18			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			0.30			
合计					49.44			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	82.86		明细详见表-12-1
2	暂估价	2500.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	2500.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		2582.86	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称： 泸州纳爱未成年人“一站式”关爱中心项目\装饰工程【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	82.86	
合 计			82.86	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。